

MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE
LOCRI.
INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE.

PROGRAMMAZIONE FINANZIATA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 1, COMMA 140, DELLA LEGGE 11
DICEMBRE 2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO
2017)
- IMPORTO € 1.600.000,00. CAP.8106/1



PERIZIA DI VARIANTE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Elena Rita Trunfio

DIRETTORE
Museo e Parco archeologico nazionale di Locri
Arch. Elena Rita Trunfio

CIG: 91557614FE
CUP: F31D16000000001

PROGETTISTA INCARICATO

Arch. Michelangelo Pugliese

VIA VITO INFERIORE 39/A
89121 REGGIO CALABRIA

ARCHITETTURA E PAESAGGIO
MICHELANGELO PUGLIESE
REGGIO CALABRIA

COLLABORATORI

Arch. Alessio Castellino
Arch. Francesca Costantino
Scirocco

DOCUMENTO:

Concordamento nuovi prezzi

Elaborato n°	23		23-VOL-PAL-VA-CNP-PG_00
Emissione DATA	Vers.	Descrizione	
06-02-2026	0	EMISSIONE	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 CAL23_01.A 04.001.006	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza massima di 3000 mall'interno del cantiere: in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia euro (otto/74)	m³	8,74
Nr. 2 CAL23_01.A 04.014.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 euro (novanta/82)	m³	90,82
Nr. 3 CAL23_02.A 03.009.005	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore euro (tre/15)	m²	3,15
Nr. 4 CAL23_02.A 07.001.003	Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 euro (trentauno/50)	m³	31,50
Nr. 5 CAL23_09.V 01.024.001	Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%. euro (quattro/53)	m²	4,53
Nr. 6 CAL23_AT. N01.070.008	Saldatrici e motosaldatrici Nolo a caldo per saldatrice ossiacetilenica euro (quaranta/38)	ora	40,38
Nr. 7 CAL23_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato euro (trentasei/05)	ora	36,05
Nr. 8 NP_grigliato	Fornitura e trasporto di grigliato elettrosaldato con barre antiscivolo e finitura artigianale. formato standard 6000x1010 mm bordato e sagomato Pannelli bordati a misura Maglia mm: 25 (vuoto da 13 mm - pieno da 12 mm) x 100 Barra portante in profilo U 25x12x25x1,5 mm bugnato antiscivolo Barra trasversale in tondo Ø4 mm Cornice di bordatura in piatto 25x2 mm Peso kg/m²: 34,9 (zincato o verniciato) Materiale: acciaio S235JR UNI EN 10025 Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461 euro (quattrocentosessantaquattro/05)	mq	464,05
Nr. 9 NP_L03	Fornitura ed installazione corpi illuminanti e relativa componentistica indicati con sigla L03 euro (undicimilaquarantaotto/27)	a corpo	11'048,27
Nr. 10 NP_L06	idem c.s. ...con sigla L06 euro (milleseicentoottantaquattro/83)	a corpo	1'684,83
Nr. 11 NP_L07	idem c.s. ...con sigla L07 euro (quattordicimilatrecentosettantacinque/16)	a corpo	14'375,16
Nr. 12 NP_L09	idem c.s. ...con sigla L09 euro (tremilaquattrocentosessantasette/51)	a corpo	3'467,51
Nr. 13 NP_L10	idem c.s. ...con sigla L10 euro (diciannovemilaquattrocentosettanta/72)	a corpo	19'470,72
Nr. 14 NP_L11	idem c.s. ...con sigla L11 euro (duecentoquaranta/78)	a corpo	240,78
Nr. 15 NP_RUBBE R01	Fornitura e posa di RUBBER DIFF. WH. 10M 5W/M R90 3000K + alimentatore DIN 24 VDC 240W MW euro (centonovantacinque/30)	ml	195,30
Nr. 16 NP_RUBBE R02	Led strip tipo Rubber 3D 50W - 24V 10W/ ml a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione diffusa, è composta da 660 LED top led, con una CCT 3000 K ed un CRI 85; 5500 lm, con un'efficienza nominale di 110.0 lm/ml. Il corpo dell'apparecchio in tecnopolimero presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano; grado di protezione IP68. Conforme alla norma EN 60598-1. Completo di ogni accessorio per il corretto funzionamento per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (centoquarantatre/07)	ml	143,07
Nr. 17 NP_SPOSTA MENTO_AL BERI	Spostamento di n.3 alberature di olivo all'interno dell'area di cantiere e la relativa messa a dimora in nuova posizione. Le operazioni includono: -potatura delle alberature per facilitarne la movimentazione. -nolo di mezzo per l'espianto e carico su mezzo di trasporto. -trasporto verso punto di reimpianto all'interno dell'area di cantiere -messa a dimora delle alberature dove indicato da DDLL. euro (duemilatrecentonovantanove/83)	a corpo	2'399,83
Nr. 18	Fornitura e trasporto in cantiere di terra di cava e materiale utile per la realizzazione di percorsi in terra stabilizzata per un totale di 85 mc di		

[illegible]