

Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi ulivetate e non e delle zone con strutture archeologiche emergenti del Parco Archeologico di Scolacium in Roccelletta di Borgia (CZ)						
N.O.	Articolo elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITA' MQ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO PARZIALE
1	CAL24_09.V 02.003.001	Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.	cad	350,00	163,89	57.361,50
2	CAL24_09.V 01.010.004	Falciatura di tappeti erbosi e prati, in area archeologica, con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura.	mq	21808,00	0,04	872,32

		L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. Per superfici superiori a 10.000 mq				
4	CAL24_16.A 03.001.001	Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattore gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su superfici a media intensità vegetativa.	mq	300779,00	0,15	45.116,85
6	CAL24_09.V 01.026.001	Pulizia, in area archeologica, da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. di piazzali, vialetti e cortili pavimentati	mq	21808,00	0,17	3.707,36
	A1	TOTALE LAVORI				107.058,03
	B1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: riunioni - coordinamento - delimitazione - segnalazione con idonei cartelli - sorveglianza e ogni altro onere per mettere in sicurezza l'area d'intervento				2.714,78
		IMPORTO				109.772,81

		COMPLESSIVO LAVORI ED ONERI SICUREZZA (A1 + B1)				
		corrispettivo al 2% art.113 D.Lgs. 50/2016- 2%				2.195,46
		IVA al 22% su (A1+B1)				24.150,01
		diconsìEURO centotrentaseimi la centodiciotto/ 27 IVA COMPRESA				136.118,27
		Cosenza 18.9.2026				
		IL PROGETTISTA 			VISTO Per IL CAPO DIPARTIMENT O Dott.ssa Alfonsina Russo IL DELEGATO Dott. Fabrizio Sudano 	